

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๗๓ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๑๒,๙๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ, งานผังบริเวณและ
งานก่อสร้างประกอบอื่นๆ, งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไข
และความจำเป็นต้องมี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ค่าก่อสร้างฐานราคานิดเสาเข็มเจาะ คิดเป็นเงิน ๑๔,๓๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	เป็นเงิน	๑๑,๑๗๓,๒๒๐.๐๗ บาท
๕.๒ แบบสรุปรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๔ พ)	เป็นเงิน	๐.๐๐ บาท
๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	เป็นเงิน	๑๔,๓๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท
๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	เป็นเงิน	๑๔,๓๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๙๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๖.๑ นายสมยศ จารุโกคาวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา ศรีเจริญสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม	กรรมการ
๖.๓ นายวรินทร์ รักกลัด	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

- โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- แบบเลขที่ 9638+ก.113/ธ.ค./58 เอกสารเลขที่ ข.41/เม.ย./60 พื้นที่ 773.00 ตร.ม.
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5 จำนวน 10 แผ่น จำนวน 2 ชั้น
- ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2566
- ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2566
- ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565
สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
- ปรับราคาเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	14,369,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	14,369,800.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	14,369,800.00	
(ตัวอักษร) (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

ประธานกรรมการ

(นายสมยศ จารุโกศาวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม

กรรมการ

(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

กรรมการ

(นายวรินทร์ รักกลัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

- โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- แบบเลขที่ 9638+ก.113/ธ.ค./58 เอกสารเลขที่ ข.41/เม.ย./60 พื้นที่ 773.00 ตร.ม.
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวน 2 ชั้น
- ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2566
- ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2560
- ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565
สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
- ปรับราคาเมื่อ 8 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	11,173,220.07	1.2861/	14,369,878.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			14,369,878.33	
	รวมค่าก่อสร้าง			14,369,800.00	
(ตัวอักษร) (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

ประธานกรรมการ

(นายสมยศ จารุโกศลวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม

กรรมการ

(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

กรรมการ

(นายวรินทร์ รักกลัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ 9638+ก.113/ช.ค./58

เอกสารเลขที่

ข.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1) งานโครงสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ								
1	เสาเข็มเจาะ Dry Process Dia. 0.50 x 12.00 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น)	ต้น	41.00	15,714.29	644,285.89	-	-	644,285.89	
2	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) รวมเข็มทดสอบ	จุด	1.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
3	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST)	ต้น	41.00	350.00	14,350.00	-	-	14,350.00	
4	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ และขนย้าย	ต้น	41.00	-	-	500.00	20,500.00	20,500.00	
5	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	125.00	-	-	60.00	7,500.00	7,500.00	
6	ปูนดิน และถมดิน	ลบ.ม.	142.00	-	-	99.00	14,058.00	14,058.00	
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	6.00	841.12	5,046.72	91.00	546.00	5,592.72	
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,663.55	8,317.75	398.00	1,990.00	10,307.75	
9	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	55.00	1,803.74	99,205.70	498.00	27,390.00	126,595.70	
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 70%)	ตร.ม.	132.00	560.75	74,019.00	-	-	74,019.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	40.00	373.83	14,953.20	-	-	14,953.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	189.00	-	-	133.00	25,137.00	25,137.00	
11	ตะปู	กก.	47.00	46.73	2,196.31	-	-	2,196.31	
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24								
	- RB 9 มม.	กก.	460.00	25.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40								
	- DB 12 มม.	กก.	161.00	25.25	4,065.25	-	-	4,065.25	
	- DB 16 มม.	กก.	816.00	25.17	20,538.72	-	-	20,538.72	
	- DB 20 มม.	กก.	1,470.00	25.01	36,764.70	-	-	36,764.70	
	- DB 25 มม.	กก.	3,664.00	25.46	93,285.44	-	-	93,285.44	
14	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	6,571.00	-	-	3.30	21,684.30	21,684.30	
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	197.00	32.71	6,443.87	-	-	6,443.87	
16	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
17	งานป้องกัน และกำจัดปลวก								
	- โดยวิธีฉีดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	737.00	120.00	88,440.00	-	-	88,440.00	
	- โดยวิธีพ่นน้ำยาลงผิวผนัง (ภายนอกอาคาร)	ตร.ม.	290.00	50.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	รวม (1)				1,265,912.55		118,805.30	1,384,717.85	



(นายสมยศ จารุโลกวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม



(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม



(นายวรินทร์ รัตกสถ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สต.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอกประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ 9638+ก.113/ร.ค./58

เอกสารเลขที่ ข.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง ๗ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2) งานโครงสร้างทั่วไป								
1	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	42.00	841.12	35,327.04	91.00	3,822.00	39,149.04	
2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	289.00	1,803.74	521,280.86	485.00	140,165.00	661,445.86	
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 70%)	ตร.ม.	1,626.00	560.75	911,779.50	-	-	911,779.50	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	488.00	373.83	182,429.04	-	-	182,429.04	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	2,323.00	-	-	133.00	308,959.00	308,959.00	
4	ตะปู	กก.	581.00	46.73	27,150.13	-	-	27,150.13	
5	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24								
	- RB 6 มม.	กก.	1,550.00	25.93	40,191.50	-	-	40,191.50	
	- RB 9 มม.	กก.	7,078.00	25.00	176,950.00	-	-	176,950.00	
6	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40								
	- DB 12 มม.	กก.	21,393.00	25.25	540,173.25	-	-	540,173.25	
	- DB 16 มม.	กก.	1,305.00	25.17	32,846.85	-	-	32,846.85	
	- DB 20 มม.	กก.	2,837.00	25.01	70,953.37	-	-	70,953.37	
	- DB 25 มม.	กก.	17,271.00	25.46	439,719.66	-	-	439,719.66	
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	51,434.00	-	-	3.30	169,732.20	169,732.20	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,543.00	32.71	50,471.53	-	-	50,471.53	
9	น้ำยากันซึม	ลิตร	229.00	30.00	6,870.00	-	-	6,870.00	
10	งานป้องกัน และกำจัดปลวก								
	- โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดินผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	608.00	100.00	60,800.00	-	-	60,800.00	
	- โดยวิธีพ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน	ตร.ม.	384.00	50.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	รวม (2)				3,116,142.73		622,678.20	3,738,820.93	
	3) งานโครงสร้างค้ำ								
1	เหล็กรูปพรรณ								
	- L 80 x 80 x 6 มม.	ท่อน	51.00	1,548.05	78,950.55	-	-	78,950.55	
	- L 50 x 50 x 5 มม.	ท่อน	65.00	797.28	51,823.20	-	-	51,823.20	
	- L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	13.00	373.83	4,859.79	-	-	4,859.79	
	- แป C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	61.00	1,080.00	65,880.00	-	-	65,880.00	
	- แป C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	46.00	850.00	39,100.00	-	-	39,100.00	
2	แผ่นเหล็กหนา 10 มม.								
	- ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	แผ่น	20.00	270.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ขนาด 0.07 x 0.30 ม.	แผ่น	3.00	60.00	180.00	-	-	180.00	
3	น๊อต Dia. 15 มม. ยาว 0.30 ซม.	ตัว	49.00	25.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
4	SAG ROD Dia 15 มม. X 1.00 ม.	ท่อน	56.00	44.85	2,511.60	-	-	2,511.60	
5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงสร้างค้ำ	กก.	8,139.00	-	-	12.00	97,668.00	97,668.00	
	รวม (3)				249,930.14		97,668.00	347,598.14	
	4) งานหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	878.00	67.00	58,826.00	-	-	58,826.00	
2	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	94.00	52.00	4,888.00	-	-	4,888.00	
3	สลักเกลียว 12"	ตัว	1,037.00	13.95	14,466.15	-	-	14,466.15	
4	ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	388.00	-	-	45.00	17,460.00	17,460.00	
	รวม (4)				78,180.15		17,460.00	95,640.15	
	5) งานฝ้าเพดาน								
1	ยิบซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฝ้ารอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. #	ตร.ม.	551.00	307.00	169,157.00	75.00	41,325.00	210,482.00	
2	กระเบื้องฝ้าเรียบ หนา 4 มม.								
	โครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	83.00	216.00	17,928.00	52.00	4,316.00	22,244.00	

(นายสมยศ จารุโศคารัตน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม(นายวิมล ธิกรัตน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอกประสงค์ (โครงสร้างตามแผนผังในใบ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

9638+ก.113/ช.ค./58

เอกสารเลขที่

ข.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ตั้ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	23.00	454.00	10,442.00	92.00	2,116.00	12,558.00	
4	ฝ้าไม้สน หน้า 15 มม. กว้าง 11 ซม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	20.00	575.00	11,500.00	147.00	2,940.00	14,440.00	
5	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	207.00	80.00	16,560.00	94.00	19,458.00	36,018.00	
	รวม (5)				225,587.00		70,155.00	295,742.00	
6) งานผนัง - ผนัง									
1	ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	ตร.ม.	441.00	240.00	105,840.00	56.00	24,696.00	130,536.00	
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	786.00	282.00	221,652.00	89.00	69,954.00	291,606.00	
3	ผนัง SCREEN BLOCK ระบายลม	ตร.ม.	10.00	280.00	2,800.00	89.00	890.00	3,690.00	
4	บุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	ตร.ม.	299.00	337.00	100,763.00	166.00	49,634.00	150,397.00	
5	ผนังไม้สนหน้า 15 มม. กว้าง 11 ซม. โครงคร่าว ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	115.00	795.00	91,425.00	154.00	17,710.00	109,135.00	
6	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,923.00	75.00	144,225.00	82.00	157,686.00	301,911.00	
7	ฉาบปูนเรียบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	275.00	80.00	22,000.00	87.00	23,925.00	45,925.00	
8	ฉาบปูนผสมขอบกันตก	ม.	553.00	40.00	22,120.00	40.00	22,120.00	44,240.00	
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	450.00	80.00	36,000.00	100.00	45,000.00	81,000.00	
10	เส้น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	845.00	79.00	66,755.00	44.00	37,180.00	103,935.00	
11	เส้น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	ม.	173.00	120.00	20,760.00	62.00	10,726.00	31,486.00	
	รวม (6)				834,340.00		459,521.00	1,293,861.00	
7) งานฉาบพื้น									
1	พื้นปูนทรายปรับระดับผิวปูกระเบื้องคอนกรีตเทอร์ ราสโตน GS-203 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หน้า 3.5 ซม.	ตร.ม.	166.00	375.00	62,250.00	61.00	10,126.00	72,376.00	
2	ขอบคันทันสำเร็จรูป CPAC	ม.	114.00	120.00	13,680.00	30.00	3,420.00	17,100.00	
3	ฉาบพื้นขัดกับที่สลัทรายล้าง	ตร.ม.	43.00	280.00	12,040.00	199.00	8,557.00	20,597.00	
4	พื้นหินขัดหล่อกับที่ เบอร์ 3-4 ผึงเส้น PVC	ตร.ม.	496.00	300.00	148,800.00	153.00	75,888.00	224,688.00	
5	พื้นไม้สนหน้า 15 มม. กว้าง 11 ซม. โครงคร่าวไม้ เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	18.00	795.00	14,310.00	100.00	1,800.00	16,110.00	
6	พื้นผิวกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	95.00	331.00	31,445.00	158.00	15,010.00	46,455.00	
7	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	16.00	110.00	1,760.00	82.00	1,312.00	3,072.00	
8	พื้นผิวทาสีระบบกันซึมและกันความร้อน	ตร.ม.	237.00	400.00	94,800.00	-	-	94,800.00	
9	ผิวทรายล้างตีเส้น	ตร.ม.	42.00	300.00	12,600.00	158.00	6,636.00	19,236.00	
10	บัวเชิงผนัง - ทรายล้าง สูง 10 ซม. - หินขัด สูง 10 ซม. - ไม้สน 1"x4"	ม. ม. ม.	26.00 440.00 33.00	80.00 90.00 65.00	2,080.00 39,600.00 2,145.00	70.00 75.00 50.00	1,820.00 33,000.00 1,650.00	3,900.00 72,600.00 3,795.00	
11	ฉุยกบไม้ดี PVC 2"x2"	ม.	35.00	140.00	4,900.00	40.00	1,400.00	6,300.00	
	รวม (7)				440,410.00		160,619.00	601,029.00	
8) งานวงกบ - กระจก									
1	วงกบอลูมิเนียม 2" x 4"	ม.	112.00	300.00	33,600.00	25.00	2,800.00	36,400.00	
2	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	25.00	150.00	3,750.00	40.00	1,000.00	4,750.00	
3	กระจกใส - หน้า 6 มม. - หน้า 5 มม.	ตร.พ. ตร.พ.	1,223.00 119.00	19.00 16.00	23,237.00 1,904.00	11.00 10.00	13,453.00 1,190.00	36,690.00 3,094.00	
4	กระจกลายผ้า หน้า 5 มม.	ตร.พ.	135.00	31.00	4,185.00	10.00	1,350.00	5,535.00	
5	เกล็ดกระจกใส หน้า 6 มม. ขนาด 4" x 0.55 ม.	เกล็ด	33.00	18.00	594.00	7.00	231.00	825.00	
6	เกล็ดกระจกลายผ้า หน้า 6 มม. - 4. x 0.40 ม. - 4. x 0.65 ม.	เกล็ด เกล็ด	150.00 5.00	19.00 30.00	2,850.00 150.00	7.00 7.00	1,050.00 35.00	3,900.00 185.00	

(นายสมยศ จารุโศภิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม

(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

(นายวิวัฒน์ วัชรกุล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

9638+ก.113/ธ.ค./58

เอกสารเลขที่

ข.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ฝังลวดอลูมิเนียม	ตร.ม.	2.00	400.00	800.00	-	-	800.00	
	รวม (8)				71,070.00		21,109.00	92,179.00	
9) งานประติมากรรม - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
1	ป1 บานสวิงคู่วงกบ-กรอบอลูมิเนียม+ช่องแสงบน ขนาดรวม 1.90 x 2.55 ม.	ชุด	1.00	14,200.00	14,200.00	1,420.00	1,420.00	15,620.00	
2	ป2 บานไม้ไผ่ค้ำยันเจาะช่องมอง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	3.00	1,200.00	3,600.00	150.00	450.00	4,050.00	
3	ป2' บานไม้ไผ่ค้ำยันเจาะช่องมอง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	6.00	1,200.00	7,200.00	150.00	900.00	8,100.00	
4	ป3 บานเปิดคู่มือค้ำยัน ขนาด (0.90+0.40) x 2.00 ม.	ชุด	5.00	1,660.00	8,300.00	220.00	1,100.00	9,400.00	
5	ป4 บานสวิงวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน, ข้าง ขนาดรวม 1.00 x 2.55 ม. + 0.65 x 1.70 ม.	ชุด	1.00	8,010.00	8,010.00	850.00	850.00	8,860.00	
6	ป4' บานสวิงวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน ขนาดรวม 1.00 x 2.55 ม.	ชุด	3.00	7,140.00	21,420.00	710.00	2,130.00	23,550.00	
7	ป5 บาน PVC, แบบเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	6.00	3,050.00	18,300.00	120.00	720.00	19,020.00	
8	ป6 บาน PVC, แบบทึบ ขนาด 0.60 x 2.00 ม.	ชุด	17.00	2,450.00	41,650.00	90.00	1,530.00	43,180.00	
9	ป7 บานไม้เนื้อแข็งเจาะช่องมอง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	1,600.00	6,400.00	140.00	560.00	6,960.00	
10	ป8 บานเลื่อนคู่วงกบ-กรอบอลูมิเนียม ขนาดรวม 2.10 x 2.05 ม.	ชุด	1.00	6,720.00	6,720.00	660.00	660.00	7,380.00	
11	ป9 บานไม้ไผ่ค้ำยันกันน้ำ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	1,080.00	2,160.00	140.00	280.00	2,440.00	
12	ป10 บานไม้ไผ่ค้ำยันกันน้ำ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	1,150.00	1,150.00	150.00	150.00	1,300.00	
13	ป10' บานไม้ไผ่ค้ำยันกันน้ำ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	1,150.00	1,150.00	150.00	150.00	1,300.00	
14	ป11 บานคู่ลูกทอกไม้เนื้อแข็ง ขนาดบาน 2-(1.00 x 2.00 ม.)	ชุด	1.00	14,000.00	14,000.00	340.00	340.00	14,340.00	
15	ป12 บานเปิดคู่มืออลูมิเนียม ขนาดบาน 2-(0.45 x 1.60 ม.)	ชุด	3.00	2,020.00	6,060.00	-	-	6,060.00	
16	ป13 บานเปิดคู่มืออลูมิเนียม ขนาดบาน 2-(0.45 x 0.60 ม.)	ชุด	1.00	420.00	420.00	-	-	420.00	
17	น1 บานเกล็ดปรับมุมแบบคันโยก ขนาด 4" จำนวน 12' เกล็ด 2 ช่อง	ชุด	1.00	516.00	516.00	120.00	120.00	636.00	
18	น2 บานเลื่อนคู่วงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงข้าง ขนาดรวม 3.20 x 1.60 ม.	ชุด	4.00	9,210.00	36,840.00	920.00	3,680.00	40,520.00	
19	น2' บานเลื่อนคู่วงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงข้าง ขนาดรวม 6.35 x 1.60 ม.	ชุด	1.00	18,280.00	18,280.00	1,830.00	1,830.00	20,110.00	
20	น3 บานเลื่อนสวนทางวงกบ-กรอบอลูมิเนียม ขนาดรวม 1.60 x 1.70 ม.	ชุด	5.00	4,280.00	21,400.00	430.00	2,150.00	23,550.00	
21	น3' บานเลื่อนสวนทางวงกบ-กรอบอลูมิเนียม ขนาดรวม 4.70 x 1.70 ม.	ชุด	2.00	12,580.00	25,160.00	1,250.00	2,500.00	27,660.00	
22	น3'' บานเลื่อนสวนทางวงกบ-กรอบอลูมิเนียม ขนาดรวม 6.25 x 1.70 ม.	ชุด	4.00	16,720.00	66,880.00	1,670.00	6,680.00	73,560.00	
23	น4 บานเกล็ดปรับมุมแบบคันโยก ขนาด 4" จำนวน 5 เกล็ด 1 ช่อง	ชุด	6.00	120.00	720.00	30.00	180.00	900.00	
24	น4' บานเกล็ดปรับมุมแบบคันโยก ขนาด 4" จำนวน 5 เกล็ด 2 ช่อง	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	50.00	300.00	1,740.00	
25	น4'' บานเกล็ดปรับมุมแบบคันโยก ขนาด 4" จำนวน 5 เกล็ด 4 ช่อง	ชุด	4.00	480.00	1,920.00	100.00	400.00	2,320.00	
26	น5 บานเกล็ดปรับมุมแบบคันโยก ขนาด 4" จำนวน 5 เกล็ด 2 ช่อง	ชุด	1.00	240.00	240.00	50.00	50.00	290.00	
27	น6 บานกระทุ้งวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน ขนาดรวม 0.95 x 1.15 ม.	ชุด	4.00	3,420.00	13,680.00	380.00	1,520.00	15,200.00	
28	น6' บานกระทุ้งวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน ขนาดรวม 1.40 x 1.15 ม.	ชุด	4.00	4,980.00	19,920.00	550.00	2,200.00	22,120.00	

(นายสมยศ จารุโศคารวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม

(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

(นายวิรินทร์ วิกสิต)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

9638+ก.113/ร.ค./58

เอกสารเลขที่

ข.41/น.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565


เมื่อวันที่


8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
29	2น7 ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.65 x 1.70 ม.	ชุด	1.00	2,430.00	2,430.00	370.00	370.00	2,800.00	
30	น8 บานเลื่อนวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน ขนาดรวม 1.85 x 1.50 ม.	ชุด	2.00	3,860.00	7,720.00	500.00	1,000.00	8,720.00	
31	น8' บานเลื่อนวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน - ขนาดรวม 2.05 x 1.50 ม.	ชุด	1.00	4,160.00	4,160.00	530.00	530.00	4,690.00	
	- ขนาดรวม 2.50 x 1.50 ม.	ชุด	1.00	4,830.00	4,830.00	610.00	610.00	5,440.00	
32	น9 บานเลื่อนวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน ขนาดรวม 1.275 x 1.50 ม.	ชุด	1.00	2,310.00	2,310.00	300.00	300.00	2,610.00	
33	2น9 (รูปแบบ น10) บานกระทุ้งวงกบ-กรอบอลูมิเนียม รวมช่องแสงบน, ขนาดรวม 1.35 x 2.20 ม.	ชุด	3.00	8,780.00	26,340.00	960.00	2,880.00	29,220.00	
34	3น9 (รูปแบบ น10) บานกระทุ้งวงกบ-กรอบอลูมิเนียม รวมช่องแสงบน, ล่าง ขนาดรวม 2.00 x 2.20 ม.	ชุด	1.00	12,890.00	12,890.00	1,400.00	1,400.00	14,290.00	
35	น10' บานกระทุ้งวงกบ-กรอบอลูมิเนียม + ช่องแสงบน ขนาดรวม 0.70 x 1.70 ม.	ชุด	2.00	4,190.00	8,380.00	440.00	880.00	9,260.00	
36	น11 บานเกล็ดปรับมุมแบบคั่นโยก ขนาด 4" จำนวน 12 เกล็ด 1 ช่อง	ชุด	3.00	250.00	750.00	60.00	180.00	930.00	
37	อุปกรณ์ประตู้ไม้ - บานพับแสดนเลส 3" x 4" - กุญแจลูกบิดห้องทั่วไป - กุญแจลูกบิดห้องน้ำ - DOOR CLOSSER - ก้ามปูประกบติดย - ปุ่มยางกันกระแทก - มือจับ - กุญแจติดตาย - กลอน 4"	ชุด	158.00	110.00	17,380.00	-	-	17,380.00	
		ชุด	39.00	332.00	12,948.00	100.00	3,900.00	16,848.00	
		ชุด	6.00	328.00	1,968.00	100.00	600.00	2,568.00	
		ชุด	14.00	920.00	12,880.00	100.00	1,400.00	14,280.00	
		ชุด	9.00	120.00	1,080.00	35.00	315.00	1,395.00	
		ชุด	8.00	5.00	40.00	-	-	40.00	
		ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
		ชุด	6.00	80.00	480.00	-	-	480.00	
	รวม (9)				485,516.00		47,315.00	532,831.00	
	10) งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนขา) พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	ชุด	8.00	3,500.00	28,000.00	450.00	3,600.00	31,600.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	3.00	2,300.00	6,900.00	450.00	1,350.00	8,250.00	
3	ส้วมนั่งราบแบบชักโครก	ชุด	9.00	4,850.00	43,650.00	450.00	4,050.00	47,700.00	
4	ส้วมนั่งยองมีแทนในตัว ชนิดพลาสติก	ชุด	6.00	5,710.00	34,260.00	450.00	2,700.00	36,960.00	
5	โถปัสสาวะชาย	ชุด	5.00	4,940.00	24,700.00	450.00	2,250.00	26,950.00	
6	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	4.00	1,310.00	5,240.00	70.00	280.00	5,520.00	
7	ที่วางสบู่ฝิงผนัง	ชุด	4.00	514.00	2,056.00	120.00	480.00	2,536.00	
8	ราวแขวนผ้าฝิงผนัง	ชุด	4.00	580.00	2,320.00	120.00	480.00	2,800.00	
9	ที่ใส่กระดาษชำระฝิงผนัง	ชุด	14.00	370.00	5,180.00	120.00	1,680.00	6,860.00	
10	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	14.00	440.00	6,160.00	35.00	490.00	6,650.00	
11	ก๊อกรักษาชนิดติดผนัง	ชุด	9.00	350.00	3,150.00	25.00	225.00	3,375.00	
12	กระจกเงาบานเปลี่ยนไม่มีกรอบ	ตร.ม.	25.00	1,500.00	37,500.00	150.00	3,750.00	41,250.00	
13	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	105.00	105.00	4,785.00	
14	ราวทรงตัวรูปตัวแอล	ชุด	7.00	3,530.00	24,710.00	105.00	735.00	25,445.00	
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุกระเบื้องเคลือบ	ม.	12.00	1,500.00	18,000.00	750.00	9,000.00	27,000.00	
	รวม (10)				246,506.00		31,175.00	277,681.00	


(นายสมยศ จารุโสภาวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม


(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม


(นายวินทร์ ธิกสถิต)
นายกช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ 9638+ก.113/บ.ค./58

เอกสารเลขที่ ข.41/น.บ./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	11) งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	3,449.00	42.00	144,858.00	30.00	103,470.00	248,328.00	
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	229.00	47.00	10,763.00	38.00	8,702.00	19,465.00	
3	สีโรงหลังคา (รองพื้น 2 ครั้ง สีน้ำมัน 2 ครั้ง)	ตร.ม.	493.00	46.00	22,678.00	35.00	17,255.00	39,933.00	
	รวม (11)				178,299.00		129,427.00	307,726.00	
	12) งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวท่อ STAINLESS Dia 2"	ม.	35.00	1,100.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
2	มุ้งลวดกันแมลง	ตร.ม.	25.00	350.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
3	ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
4	กะষะปลูกต้นไม้ ค.ส.ล.	ม.	85.00	650.00	55,250.00	200.00	17,000.00	72,250.00	
	รวม (12)				105,500.00		17,100.00	122,600.00	
	13) งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
	กรณีโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมรองรับ								
1	ระบบท่อส้วม								
1.1	เดินท่อส้วม พีวีซี ชั้น 8.5								
	- Dia. 6"	ม.	10.00	318.00	3,180.00	110.00	1,100.00	4,280.00	
	- Dia. 4"	ม.	58.00	150.00	8,700.00	55.00	3,190.00	11,890.00	
	- Dia. 2"	ม.	17.00	42.00	714.00	25.00	425.00	1,139.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	6,927.00	6,927.00	2,078.00	2,078.00	9,005.00	
1.2	CLEAN OUT								
	- Dia. 4"	ชุด	5.00	240.00	1,200.00	120.00	600.00	1,800.00	
	- Dia. 2"	ชุด	1.00	130.00	130.00	60.00	60.00	190.00	
1.3	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 6"	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- Dia. 4"	ชุด	5.00	400.00	2,000.00	240.00	1,200.00	3,200.00	
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	120.00	240.00	1,262.00	
2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
2.1	เดินท่อระบายน้ำทิ้ง พีวีซี 8.5								
	- Dia. 3"	ม.	29.00	93.00	2,697.00	35.00	1,015.00	3,712.00	
	- Dia. 2 1/2"	ม.	22.00	67.00	1,474.00	25.00	550.00	2,024.00	
	- Dia. 2"	ม.	117.00	42.00	4,914.00	25.00	2,925.00	7,839.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	4,997.00	4,997.00	1,499.00	1,499.00	6,496.00	
2.2	CLEAN OUT								
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	2.00	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	- Dia. 2"	ชุด	6.00	130.00	780.00	60.00	360.00	1,140.00	
2.3	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 3"	ชุด	3.00	700.00	2,100.00	180.00	540.00	2,640.00	
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1.00	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00	
	- Dia. 2"	ชุด	1.00	511.00	511.00	120.00	120.00	631.00	
2.4	FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia 2"	ชุด	25.00	540.00	13,500.00	120.00	3,000.00	16,500.00	
3	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.1	เดินท่อระบายอากาศ พีวีซี 8.5								
	- Dia. 2"	ม.	95.00	42.00	3,990.00	25.00	2,375.00	6,365.00	
	- Dia. 1 1/2"	ม.	47.00	27.00	1,269.00	25.00	1,175.00	2,444.00	
	- Dia. 1"	ม.	26.00	16.00	416.00	25.00	650.00	1,066.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	3,121.00	3,121.00	936.00	936.00	4,057.00	

๙๐,๕๖๐

(นายสมยศ จารุโศภิต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม(นายวรินทร์ รุกกสถิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ 9638+ก.113/ช.ค./58

เอกสารเลขที่ ข.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	VENT THROUGH ROOF								
	- Dia. 2"	ชุด	3.00	605.00	1,815.00	120.00	360.00	2,175.00	
4	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
4.1	เดินท่อระบายน้ำฝน พีวีซี 8.5								
	- Dia. 3"	ม.	88.00	93.00	8,184.00	35.00	3,080.00	11,264.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	4,501.00	4,501.00	1,350.00	1,350.00	5,851.00	
4.2	ROOF DRAIN								
	- Dia. 3"	ชุด	12.00	595.00	7,140.00	180.00	2,160.00	9,300.00	
4.3	FLEXIBLE RUBBER								
	- Dia. 3"	ชุด	8.00	600.00	4,800.00	90.00	720.00	5,520.00	
4.4	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว "U" พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	118.00	1,140.00	134,520.00	385.00	45,430.00	179,950.00	
4.5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 400 มม.	ม.	4.00	310.00	1,240.00	125.00	500.00	1,740.00	
5	ระบบท่อประปา								
5.1	เดินท่อประปาเมนสูบ - ส่งจ่ายน้ำ ใช้ท่อเหล็กอานสังกะสี ASTM A-120 SCH.								
	- Dia. 1 1/2"	ม.	26.00	158.00	4,108.00	43.00	1,118.00	5,226.00	
	- Dia. 1"	ม.	7.00	106.00	742.00	28.00	196.00	938.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	2,183.00	2,183.00	655.00	655.00	2,838.00	
5.2	เดินท่อจ่ายน้ำประปาย่อย ใช้ท่อ PB - 13.5								
	- Dia. 1 1/2"	ม.	68.00	130.00	8,840.00	35.00	2,380.00	11,220.00	
	- Dia. 1"	ม.	45.00	64.00	2,880.00	20.00	900.00	3,780.00	
	- Dia. 3/4"	ม.	76.00	39.00	2,964.00	20.00	1,520.00	4,484.00	
	- Dia. 1/2"	ม.	59.00	26.00	1,534.00	20.00	1,180.00	2,714.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	8,920.00	8,920.00	2,676.00	2,676.00	11,596.00	
5.3	มาตรวัดน้ำ								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	3,530.00	3,530.00	180.00	180.00	3,710.00	
5.4	FLOAT BALL VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	950.00	950.00	180.00	180.00	1,130.00	
5.5	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.	บ่อ	1.00	141,000.00	141,000.00	46,000.00	46,000.00	187,000.00	
5.6	FOOT VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	650.00	650.00	180.00	180.00	830.00	
5.7	ELECTROD LEVEL SWITCH	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
5.8	SILENT CHECK VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	1,417.00	1,417.00	180.00	180.00	1,597.00	
	- Dia. 1"	ชุด	1.00	1,033.00	1,033.00	120.00	120.00	1,153.00	
5.9	GATE VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	6.00	656.00	3,936.00	180.00	1,080.00	5,016.00	
	- Dia. 1"	ชุด	1.00	384.00	384.00	120.00	120.00	504.00	
5.10	BALL VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	4.00	845.00	3,380.00	180.00	720.00	4,100.00	
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	90.00	360.00	1,720.00	
5.11	STOP VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	27.00	360.00	9,720.00	35.00	945.00	10,665.00	
5.12	FAUCET BALL VALVE								
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	11.00	250.00	2,750.00	25.00	275.00	3,025.00	
6	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน (BOOSTER PUMP SET) ; D - LINE CLOSE END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP W/PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 LITER AT 100 Psi สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2 x 250 ลิตร/นาที สูบ- ส่งน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 25 เมตร, มอเตอร์ขับเคลื่อน 3 แรงม้าที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ/นาที	ชุด	1.00	220,000.00	220,000.00	5,000.00	5,000.00	225,000.00	

(นายสมยศ จารุโสภาวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม

(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

708, 696

(นายวิรัตน์ รักกลิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอกภพประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

9638+ก.113/ธ.ค./58

เอกสารเลขที่

จ.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่


8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบดับเพลิง								
	- ABC Dry Chemical Fire Extinguisher 20 Lbs.	เครื่อง	8.00	1,792.00	14,336.00	50.00	400.00	14,736.00	
8	ระบบน้ำดับและระบายน้ำเสีย								
	กรณีที่มีสถานที่ก่อสร้างไม่มีระบบน้ำดับเสียรวมรองรับ								
	ให้ติดตั้งถังน้ำดับสำเร็จรูปชนิดไร้อากาศ								
	- ถังเกราะ (BS - 1800)	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	5,400.00	5,400.00	17,400.00	
	- ถังเกราะ (BS - 3000)	ชุด	1.00	16,320.00	16,320.00	9,000.00	9,000.00	25,320.00	
	- ถังเกราะ (BS - 4000)	ชุด	1.00	26,040.00	26,040.00	12,000.00	12,000.00	38,040.00	
	- ถังกรอง (BS - 5000)	ชุด	1.00	37,080.00	37,080.00	13,000.00	13,000.00	50,080.00	
	- ถังกรอง (BS - 6000)	ชุด	1.00	46,320.00	46,320.00	15,600.00	15,600.00	61,920.00	
	รวม (13)				806,919.00		199,843.00	1,006,762.00	202,49
14	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ดวงโคม								
	- LED(T8)1-10W โคม(T8)เปลือยทรงปริมาตร ติดเพดาน	ชุด	4.00	565.00	2,260.00	115.00	460.00	2,720.00	
	- LED(T8)1-20W โคม(T8)ชนิดกันฝนครอบ PC ติดเพดาน	ชุด	4.00	975.00	3,900.00	115.00	460.00	4,360.00	
	- LED(T8)1-20W โคม(T8)เปลือยทรงปริมาตร ติดเพดาน	ชุด	3.00	725.00	2,175.00	115.00	345.00	2,520.00	
	- LED(T8)2-20W โคม(T8)ฝาครอบALUMINIUM ตาห่างฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	29.00	2,795.00	81,055.00	135.00	3,915.00	84,970.00	
	- LED(T8)3-20W โคม(T8)ฝาครอบALUMINIUM ตาห่างฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	3,435.00	3,435.00	170.00	170.00	3,605.00	
	- LED(T8)2-10W โคม(T8)ฝาครอบALUMINIUM ตาห่างฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	39.00	1,935.00	75,465.00	135.00	5,265.00	80,730.00	
	- DOWNLIGHT LED (BULB) 1-5W (WARM)REFLECTOR สีเงิน	ชุด	3.00	785.00	2,355.00	115.00	345.00	2,700.00	
	- DOWNLIGHT LED (BULB) 1-5W REFLECTOR สีเงิน	ชุด	56.00	785.00	43,960.00	115.00	6,440.00	50,400.00	
	- ไฟกึ่งทรงกลมครอบแก้วหลอด LED (BULB) 5W ติดผนัง	ชุด	13.00	685.00	8,905.00	165.00	2,145.00	11,050.00	
2	เต้ารับชนิดคู่ ชนิด 3 ขา แบบมีกราวด์	ชุด	59.00	180.00	10,620.00	90.00	5,310.00	15,930.00	
3	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว								
	- 1S	ชุด	18.00	70.00	1,260.00	80.00	1,440.00	2,700.00	
	- 2S	ชุด	18.00	100.00	1,800.00	90.00	1,620.00	3,420.00	
	- 3S	ชุด	7.00	130.00	910.00	100.00	700.00	1,610.00	
	- 4S	ชุด	2.00	160.00	320.00	115.00	230.00	550.00	
4	สวิทช์ไฟหุ้มสามทรง S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	85.00	170.00	450.00	
5	MINIATURE CB,30A,2P W/ENCLOSURE	ชุด	19.00	400.00	7,600.00	110.00	2,090.00	9,690.00	
6	MCCB. W/ENCLOSURE								
	- 30AT / 100AF , 2P	ชุด	1.00	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	2,300.00	
	- 60AT / 100AF , 3P	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00	
7	MDB. MAIN DISTRIBUTION BOARD	ชุด	1.00	55,260.00	55,260.00	5,000.00	5,000.00	60,260.00	
8	PANEL BOARD								
	- PB - A	ชุด	1.00	14,460.00	14,460.00	500.00	500.00	14,960.00	
	- PB - B	ชุด	1.00	12,535.00	12,535.00	500.00	500.00	13,035.00	
9	เดินสายร้อยท่อ								
	- สำหรับดวงโคม-เต้ารับ	จุด	211.00	600.00	126,600.00	150.00	31,650.00	158,250.00	
	- สำหรับ MINIATURE CB	จุด	11.00	600.00	6,600.00	150.00	1,650.00	8,250.00	
	- สำหรับ MCCB 30AT / 100AF , 2P	จุด	1.00	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
10	สายเมน								
	- THW 35 SQ.MM	ม.	162.00	118.00	19,116.00	28.00	4,536.00	23,652.00	
	- THW 25 SQ.MM	ม.	241.00	89.00	21,449.00	23.00	5,543.00	26,992.00	
	- THW 10 SQ.MM	ม.	53.00	36.00	1,908.00	16.00	848.00	2,756.00	
11	ท่อร้อยสายเมน								
	- IMC Dia. 2"	ม.	48.00	216.00	10,368.00	45.00	2,160.00	12,528.00	
	- EMT Dia. 2"	ม.	6.00	136.00	816.00	40.00	240.00	1,056.00	
	- EMT Dia. 1 1/2"	ม.	47.00	109.00	5,123.00	35.00	1,645.00	6,768.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	พม่า	1.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	



(นายสมยศ จรุงโกศล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม



(นายวิชา ศรีเจริญสุข)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม



(นายวิรินทร์ รักกล้า)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ 9638+ก.113/ธ.ค./58

เอกสารเลขที่ ข.41/เม.ย./60

เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9253/2565 ลง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานโทรศัพท์								
	- ติดตั้งเต้ารับโทรศัพท์	จุด	18.00	200.00	3,600.00	90.00	1,620.00	5,220.00	
	- เดินสายร้อยท่อ	จุด	18.00	600.00	10,800.00	150.00	2,700.00	13,500.00	
	- TELEPHONE TERMINAL BOX 30 PRS	จุด	1.00	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	รวม (14)				550,935.00		91,387.00	642,322.00	
	15) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	3.00	21,510.00	64,530.00	1,500.00	4,500.00	69,030.00	
	- ขนาด 18,000 BTU/H	ชุด	1.00	26,500.00	26,500.00	1,500.00	1,500.00	28,000.00	
2	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว	ชุด	3.00	714.00	2,142.00	400.00	1,200.00	3,342.00	
3	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	1.00	948.00	948.00	400.00	400.00	1,348.00	
4	พัดลมระบายอากาศชนิดฝัดผ้าแทน ขนาด 120 CFM. พร้อมเดินท่อ PVC. 4" และ DUCT CAP	ชุด	3.00	4,970.00	14,910.00	800.00	2,400.00	17,310.00	
5	งานเดินท่อน้ำยา และอุปกรณ์	จุด	4.00	2,540.00	10,160.00	500.00	2,000.00	12,160.00	
6	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	7.00	600.00	4,200.00	150.00	1,050.00	5,250.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	4.00	1,200.00	4,800.00	240.00	960.00	5,760.00	
	รวม (15)				128,190.00		14,010.00	142,200.00	
	16) งานควบคุมจัดจ้าง หรือสิ่งทำ								
1	เคาน์เตอร์ติดต่อ								
	- F1 ขนาด 0.85 x 4.10 x 1.05 ม.	จุด	1.00	36,900.00	36,900.00	-	-	36,900.00	
	- F1.1 ขนาด 0.85 x 3.50 x 1.05 ม.	จุด	1.00	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- F2 ขนาด 0.85 x 2.85 x 1.05 ม.	จุด	1.00	25,650.00	25,650.00	-	-	25,650.00	
	- F1.3 ขนาด 0.85 x 2.30 x 1.05 ม.	จุด	1.00	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
2	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 0.78 x 0.80 ม. ฝั้วอ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด + ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 0.78 x 0.60 ม.	ชุด	1.00	11,580.00	11,580.00	-	-	11,580.00	
3	ตู้พื้น								
	- F3 ขนาด 0.60 x 3.30 x 0.80 ม. ฝั้วอ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1.00	31,130.00	31,130.00	-	-	31,130.00	
	- F3.1 ขนาด 0.60 x 3.48 x 0.80 ม. ฝั้วอ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	2.00	32,620.00	65,240.00	-	-	65,240.00	
	- F3.2 ขนาด 0.60 x 4.98 x 0.80 ม. ฝั้วอ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1.00	48,810.00	48,810.00	-	-	48,810.00	
4	F4 กระดานไม้ทึบบอร์ด ขนาด 7.03 x 1.20 ม. ตามแบบ	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม (16)				291,510.00		-	291,510.00	
	รวม (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)				9,074,947.57		2,098,272.50	11,173,220.07	



(นายสมยศ จารุโกศลวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม



(นายปรีชา ศรีเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม



(นายวรวิทย์ รักกสัด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุ.