



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๗๘๔ ต่อ ๓๑๐

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๔/๒๓๘๒

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอ นำข้อมูล ประกาศเผยแพร่ ดังนี้

๑. ราคาากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชูชัย นามประเสริฐ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวเพิงพิศ วัชรมุสิก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัน/เดือน/ปี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ ๑. ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ เอกสารแนบ ๒ ฉบับ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายชูชัย นามประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายธีรพล จันทรง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่.....พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างวิศวกรรม (โครงสร้างทั่วไป,งานโครงหลังคา), งานสถาปัตยกรรม (งานวัสดุผนังหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานผนังและผิวผนัง, งานพื้นและผิวพื้น, งานวงกบ-กระຈก-เหล็กดัด-มุงลวด, งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี,งานเบ็ดเตล็ด), งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค่าก่อสร้างฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร. คิดเป็นเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

| | |
|--|---------------------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | เป็นเงิน ๑,๒๖๖,๘๐๘.๔๕ บาท |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก) | เป็นเงิน ๑,๖๕๒,๕๕๑.๖๒ บาท |
| ๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๖) | เป็นเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๖๓๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายศรุตยา สุทธิรักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุขสันต์ สิทธิชู | นายช่างโยธา (พนักงานราชการ) | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.6

| <input type="checkbox"/> | ประเภท | บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) | | |
|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | แบบเลขที่ 11058+ก.113/ธ.ค./58 | เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66 | พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 12 | แผ่น | จำนวน 2 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี ,จ.ชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ | สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | | |
| หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ต.ค 65 | | | | |
| FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เสาเข็ม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | |
| 1 | กลุ่มงานอาคาร บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ | 1,652,000.00 | | |
| 2 | กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | - | | |
| 3 | กลุ่มงานค่าใช้จ่ายพิเศษ | - | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | 1,652,000.00 | | |
| | รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,652,000.00 | | |
| | ตัวหนังสือ หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6305/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิงห์กรรณ์ ใจชื่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุขสันต์ สิทธิชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
 ราคาค่าวัสดุ สำนักคชช.เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี,ชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565
 หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1788 ลว.17 ต.ค. 65
 FACTOR-F ประเภทงานอาคาร เสาเข็มไข-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| ลำดับ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------------|---------------------|----------|
| | | ไม่ตอกเสาเข็ม | ตอกเสาเข็ม ครอ. | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3045 | | 1,266,808.45 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | | 0 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | | 0 | |
| | รวมเงิน (1) + (2) + (3) | | 1,652,551.62 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | 1,652,000.00 | |
| | พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม. เฉลี่ยราคาบาท/ตร.ม. | | 16,520.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6305/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุทธยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสิงห์กรณ์ ใจชื่น)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุชิตินต์ สิทธิชู)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| ประเภท บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) | | ปร.4 | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุ | | แบบเลขที่ 11058+ก.113/ช.ค./58 | | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
| | | ตอกเข็มคอก | ไม่ตอกเข็ม คสล. | |
| | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี่ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป | 441,160.39 | | |
| | 1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา | 102,436.72 | | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | |
| | 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา | 60,648.50 | | |
| | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 50,005.00 | | |
| | 1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น | 58,218.00 | | |
| | 1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง | 188,097.00 | | |
| | 1.2.5 งานบันไดและทางลาด | 19,302.00 | | |
| | 1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง | 117,288.00 | | |
| | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ | 29,650.00 | | |
| | 1.2.8 งานทาสี | 38,404.00 | | |
| | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | 15,920.00 | | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาลและคังเพลิง | 49,859.84 | | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 71,869.00 | | |
| | | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 1,242,858.45 | | |
| | | | | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า | | | |
| | อำนวยการ คอกเบี่ย กำไร และภาษี) | - | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | 23,950.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 23,950.00 | | |

| ประเภท บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชำนานุการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) | | ปร.4 | | |
|---|--|---------------------|-----------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี | | | | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | หมายเหตุ |
| | | จากใบคอง | ไม่คองเข็ม คสล. | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า อำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | | | |
| | 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่ง ภายในอาคาร | 0 | 0 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | | 0 | |
| 4 | กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า อำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | 0 | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4 | | 0 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | 1,266,808.45 | - | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | - | - | |
| | 2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์ | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | 0 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และ ความจำเป็นต้องมี | 0 | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | 0 | 0 | |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย/สำนักงานการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565

พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม

ผู้รับราคา

วันที่รับราคา ตุลาคม 2565

จำนวน 2 ชั้น

ผู้ตรวจสอบ

สถาปนิก

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|--------------------------------------|--|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 1. หมวดงานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1 ฐานรากชนิด ก (ไม่ตอกเข็ม) | | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test | จุด | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | ขุดดิน - ถมคืน | ลบ.ม | 96 | - | - | - | - | - |
| 3 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | ลบ.ม | 5 | - | - | - | - | - |
| 4 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม | 6 | - | - | - | - | - |
| 5 | คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC.(รูปทรงระบอบอก) | ลบ.ม | 42 | - | - | - | - | - |
| 6 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | แบบหล่อคอนกรีต (70% ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 219 | - | - | - | - | - |
| | คร่าวซัดแบบหล่อ(คิด30%ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ | 66 | - | - | - | - | - |
| | ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ (คิด 100%) | ตร.ม. | 313 | - | - | - | - | - |
| 7 | ตะปู | กก. | 78 | - | - | - | - | - |
| 8 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. | กก. | 462 | - | - | - | - | - |
| | - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. | กก. | 1,132 | - | - | - | - | - |
| 9 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. | กก. | 2,240 | - | - | - | - | - |
| | - เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. | กก. | 1,176 | - | - | - | - | - |
| 10 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 150 | - | - | - | - | - |
| 11 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 9 | - | - | - | - | - |
| 12 | พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม | | | | | | | |
| | รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอคภัยได้ไม่น้อยกว่า 200กก/ตร.ม. | ตร.ม. | 30 | - | - | - | - | - |
| 13 | คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.เสริมเหล็ก RB 6 มม. | | | | | | | |
| | @0.20ม.หรือWire Mesh Dia 4 มม.@0.20 ม. | ตร.ม. | 30 | - | - | - | - | - |
| รวม | | | | | | | | |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำเภวยางชุมน้อย/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.2 ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร.) | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test | จุด | 1 | 16,500 | 16,500 | - | - | 16,500 |
| 2 | เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด0.22x0.22x8.00ม + เหล็ก DOWEL 4-DB 16 MM. ยาว 3.00 ม. | ต้น | 15 | 2,051 | 30,768 | 544 | 8,160 | 38,928 |
| 3 | ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย | ต้น | 15 | - | - | 200 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | ขุดดินและถมคืน | ลบ.ม | 7 | - | - | 99 | 693 | 693 |
| 5 | ทรายถมบดอัดแน่น | ลบ.ม | 1 | 748 | 748 | 91 | 91 | 839 |
| 6 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม | 0.5 | 1,757 | 879 | 398 | 199 | 1,078 |
| 7 | คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc ทรงกระบอก) | ลบ.ม | 30 | 1,804 | 54,112 | 485 | 14,550 | 68,662 |
| 8 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต(ใช้70%ของทั้งหมด) | ตร.ม. | 200 | 280 | 56,000 | - | - | 56,000 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ(คิด 30%ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ | 60 | 260 | 15,600 | - | - | 15,600 |
| | - ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ (คิด 100%) | ตร.ม. | 285 | - | - | 133 | 37,905 | 37,905 |
| 9 | ตะปู | กก. | 71 | 46,73 | 3,318 | - | - | 3,318 |
| 10 | เหล็กเส้นกลม SR-24 | | | | | | | |
| | RB 6 มม. | กก. | 450 | 27,120 | 12,204 | 4.10 | 1,845.00 | 14,049 |
| | RB 9 มม. | กก. | 1,132 | 26,682 | 30,204 | 4.10 | 4,641.20 | 34,845 |
| 11 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 | | | | | | | |
| | DB 12 มม. | กก. | 1,641 | 25,470 | 41,796 | 3.30 | 5,415.30 | 47,211.57 |
| | DB 16 มม. | กก. | 1,176 | 25,230 | 29,670 | 3.30 | 3,880.80 | 33,551.28 |
| 12 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 132 | 47.66 | 6,291 | - | - | 6,291.12 |
| 13 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 9 | 230 | 2,070 | - | - | 2,070 |
| 14 | พื้นสำเร็จห้องเรียบหนา 5 ซม | | | | | | | |
| | รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300กก/ตร.ม. | ตร.ม. | 30 | 240 | 7,200 | 25 | 750 | 7,950 |
| 15 | คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.เสริมเหล็ก RB 6 มม. | | | | | | | |
| | @0.20ม.หรือWire Mesh Dia 4 มม.@0.20 ม. | ตร.ม. | 30 | 195 | 5,850 | 35 | 1,050 | 6,900 |
| 16 | กำจัดปลวก | | | | | | | |
| | - โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ(ภายในอาคาร) | ตร.ม. | 64 | 195 | 12,480 | 35 | 2,240 | 14,720 |
| | - โดยวิธีพ่นน้ำยาลงบนดิน(ภายนอกอาคาร ระยะ 3.00 ม.) | ตร.ม. | 135 | 195 | 26,325 | 35 | 4,725 | 31,050 |
| | รวม | | | | 352,015.09 | | 89,145.30 | 441,160.39 |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|------------------------------|--|--------|-------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 2. งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | |
| 1 | เหล็กรูปพรรณ | | | | | | | |
| | - เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | ท่อน | 25 | 682 | 17,056.00 | - | - | 17,056.00 |
| | - เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | ท่อน | 21 | 1,056 | 22,177.47 | - | - | 22,177.47 |
| | - เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. | ท่อน | 13 | 1,232 | 16,019.25 | - | - | 16,019.25 |
| 2 | แผ่นเหล็กหนา 6 มม. | | | | | | | |
| | - ขนาด 1/2x150x50x4 มม. | แผ่น | 12 | 10 | 120 | - | - | 120.00 |
| | - ขนาด 150x50x6 มม. | แผ่น | 6 | 20 | 120 | - | - | 120.00 |
| | - ขนาด 100x100x10 มม. | แผ่น | 3 | 30 | 90 | - | - | 90.00 |
| | - ขนาด 200x200x10 มม. | แผ่น | 9 | 80 | 720 | - | - | 720.00 |
| | - เหล็กหางปลา ขนาด 50x300x6 มม. | แผ่น | 33 | 30 | 990 | - | - | 990.00 |
| 3 | J-Bolts Dia 12 มม.ยาว 0.25 ม. | ชุด | 36 | 20 | 720 | - | - | 720.00 |
| 4 | ค่าแรงประกอบติดตั้ง โครงหลังคาเหล็ก | ก.ก. | 1,513 | - | - | 10.00 | 15,130 | 15,130.00 |
| 5 | ทาสีโครงเหล็ก | ตร.ม. | 153 | 58 | 8,874 | 35 | 5,355 | 14,229 |
| 6 | รางน้ำฝน | | | | | | | |
| | - รางน้ำฝนแอสแตนเลส ขนาด 0.20x0.25 ม. | ม. | 26,40 | 310 | 8,184 | 150 | 3,960 | 12,144 |
| | - ท่อรับน้ำฝนแอสแตนเลส ขนาด 4" | ม. | 14.75 | 110 | 1,623 | 56.00 | 826 | 2,448.50 |
| | - อุปกรณ์ยึด | รายการ | 1 | 350 | 350 | 123 | 123 | 473 |
| | รวม | | | | 77,043.22 | | 25,393.50 | 102,436.72 |
| 3. งานวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | | |
| 1 | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่ ออปติ | แผ่น | 289 | 62.00 | 17,918.00 | - | - | 17,918.00 |
| 2 | ครอบปลั๊ก ออปติ | คู่ | 6 | 55.00 | 330.00 | - | - | 330.00 |
| 3 | ครอบตะเข้สัน ออปติ | คู่ | 90 | 55.00 | 4,950.00 | - | - | 4,950.00 |
| 4 | ครอบปิดชาย | คู่ | 6 | 35.00 | 210.00 | - | - | 210.00 |
| 5 | สลักเกลียวยึดกระเบื้อง | ตัว | 493 | 2.50 | 1,233 | - | - | 1,233 |
| 6 | ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่ | ตร.ม. | 126 | - | - | 50 | 6,300 | 6,300 |
| 7 | เชิงชาย,ปิดชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6,15x1.6 ซม." | ม. | 56 | 220 | 12,320 | 73 | 4,088 | 16,408 |
| 8 | ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป | ม. | 56 | 25.00 | 1,400 | 10 | 560 | 1,960 |
| 9 | แผ่นอลูมิเนียมพอลิซซนิกพอลิซ 2 ด้าน | ตร.ม. | 126 | 70.00 | 8,820 | 20 | 2,520 | 11,340 |
| | รวม | | | | 47,180.50 | | 13,468.00 | 60,648.50 |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำนวยการณ์/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ท./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-----------------------------|---|-------|-------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 4. งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1 | ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม. | 53 | 280.00 | 14,840 | 75 | 3,975 | 18,815 |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. | | | | | | | |
| 2 | ยิบซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม. | 23 | 325.00 | 7,475 | 75 | 1,725 | 9,200 |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.40 x1.00 ม. | | | | | | | |
| 3 | กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ใ้ร่อง 5 มม. | ตร.ม. | 62 | 270.00 | 16,740 | 75 | 4,650 | 21,390 |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.40 x1.00 ม. | | | | | | | |
| 4 | ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม. | จุด | 1 | 600.00 | 600 | - | - | 600 |
| | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 39,655.00 | | 10,350.00 | 50,005.00 |
| 5. งานผนัง - ฝ้าผนัง | | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 122 | 203 | 24,766 | 56 | 6,832 | 31,598 |
| 2 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม. | ตร.ม. | 31 | 528 | 16,368 | 78 | 2,418 | 18,786 |
| 3 | ก่ออิฐมวลฉาบครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 40 | 294 | 11,760 | 89 | 3,560 | 15,320 |
| 4 | ก่ออิฐมวลฉาบเต็มแผ่น | ตร.ม. | 16 | 600 | 9,600 | 167 | 2,672 | 12,272 |
| 5 | ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา | | | | | | | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 143 | 80 | 11,440 | 82 | 11,726 | 23,166 |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 117 | 85 | 9,945 | 95 | 11,115 | 21,060 |
| 6 | ฉาบผนังอิฐมวลฉาบ | | | | | | | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 17 | 80 | 1,360 | 82 | 1,394 | 2,754 |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 24 | 85 | 2,040 | 95 | 2,280 | 4,320 |
| 7 | ฉาบปูนโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 19 | 80 | 1,520 | 100 | 1,900 | 3,420 |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 40 | 85 | 3,400 | 115 | 4,600 | 8,000 |
| 8 | ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง | ตร.ม. | 51 | 45 | 2,295 | 70 | 3,570 | 5,865 |
| 9 | ฉาบบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. | ตร.ม. | 50 | 280 | 14,000 | 166 | 8,300 | 22,300 |
| 10 | ฉาบบุกระเบื้องโมเสค | ตร.ม. | 1 | 505 | 505 | 174 | 174 | 679 |
| 11 | เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.10x0.10 ม. | ม. | 105 | 79 | 8,295 | 44 | 4,620 | 12,915 |
| | - ขนาด 0.10x0.20 ม. | ม. | 31 | 120 | 3,720 | 62 | 1,922 | 5,642 |
| | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 121,014.00 | | 67,083.00 | 188,097.00 |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำนาจการต้น/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ท./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-----------------------------|--|-------|-------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 6. งานพื้น - ผิวพื้น | | | | | | | | |
| 1 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x030ม. | ตร.ม. | 65 | 315 | 20,475 | 158 | 10,270 | 30,745 |
| 2 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x030ม. | ตร.ม. | 18 | 315 | 5,670 | 158 | 2,844 | 8,514 |
| 3 | ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | ตร.ม. | 6 | 100 | 600 | 87 | 522 | 1,122 |
| 4 | ผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 12"x12" | ตร.ม. | 19 | 315 | 5,985 | 158 | 3,002 | 8,987 |
| 5 | บัวเชิงผนัง PVC สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม.ชนิดตัด | ตร.ม. | 59 | 110 | 6,490 | 40 | 2,360 | 8,850 |
| รวม | | | | | 39,220.00 | | 18,998.00 | 58,218.00 |
| 7. งานบันได | | | | | | | | |
| 1 | บันได 1 | | | | | | | |
| | - ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน | ม. | 14 | 315 | 4,410 | 158 | 2,212 | 6,622 |
| | - ชานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน | ตร.ม. | 2 | 315 | 630 | 158 | 316 | 946 |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียมสีงเส้นพีวีซี 3 เส้น | ม. | 16 | 140 | 2,240 | 40 | 640 | 2,880 |
| | - ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" | | | | | | | |
| | ลบบวม ทำสี+เหล็กแบน ขนาด 6x50มม.4เส้น เสาเหล็กแบน ขนาด 6x50 มม.ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม. | ม. | 7 | 650 | 4,550 | - | - | 4,550 |
| | ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ | ตร.ม. | 6 | 80 | 480 | 82 | 492 | 972 |
| 2 | บันได 2 | | | | | | | |
| | - ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น | ม. | 1 | 315 | 315 | 158 | 158 | 473 |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียมสีงเส้นพีวีซี 3 เส้น | ม. | 2 | 140 | 280 | 40 | 80 | 360 |
| 3 | บันได 3 | | | | | | | |
| | - ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น | ม. | 3 | 315 | 945 | 158 | 474 | 1,419 |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียมสีงเส้นพีวีซี 3 เส้น | ม. | 6 | 140 | 840 | 40 | 240 | 1,080 |
| รวม | | | | | 14,690.00 | | 4,612.00 | 19,302.00 |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ช.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|--|---|-------|-------|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 8. งานประตู-หน้าต่าง-รวมกระจกและ พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 1 | งานประตู | | | | | | | |
| | - D1 | ชุด | 1 | 10,110 | 10,110 | 1,350 | 1,350 | 11,460 |
| | - D2 | ชุด | 1 | 4,060 | 4,060 | 460 | 460 | 4,520 |
| | - D3 | ชุด | 4 | 4,730 | 18,920 | 500 | 2,000 | 20,920 |
| | - D4 | ชุด | 2 | 5,270 | 10,540 | 500 | 1,000 | 11,540 |
| | - D5 | ชุด | 1 | 2,410 | 2,410 | 340 | 340 | 2,750 |
| 2 | งานหน้าต่าง | | | | | | | |
| | - W1 | ชุด | 8 | 2,770 | 22,160 | 350 | 2,800 | 24,960 |
| | - W2 | ชุด | 1 | 4,000 | 4,000 | 510 | 510 | 4,510 |
| | - W3 | ชุด | 2 | 3,550 | 7,100 | 370 | 740 | 7,840 |
| | - W4 | ชุด | 2 | 3,500 | 7,000 | 490 | 980 | 7,980 |
| | - W5 | ชุด | 2 | 5,060 | 10,120 | 670 | 1,340 | 11,460 |
| | - W6 | ชุด | 2 | 1,250 | 2,500 | 230 | 460 | 2,960 |
| 3 | งานมุ้งลวดหน้าต่าง | | | | | | | |
| | - W1 | ตร.ม. | 10.12 | 400 | 4,048 | - | - | 4,048 |
| | - W2 | ตร.ม. | 1.7 | 400 | 680 | - | - | 680 |
| | - W3 | ตร.ม. | 0.8 | 400 | 320 | - | - | 320 |
| | - W4 | ตร.ม. | 2.3 | 400 | 920 | - | - | 920 |
| | - W5 | ตร.ม. | 1.05 | 400 | 420 | - | - | 420 |
| | รวม | | | | 105,308.00 | | 11,980.00 | 117,288.00 |
| 9. งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 1 | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P 55000 | ชุด | 2 | 1,765 | 3,530 | 450 | 900 | 4,430 |
| 2 | สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น P 11005 | ชุด | 2 | 2,320 | 4,640 | 450 | 900 | 5,540 |
| 3 | ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน(PM600k#6R(HM) | ชุด | 2 | 270 | 540 | 35 | 70 | 610 |
| 4 | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM)+PM1001056(HM) | ชุด | 2 | 830 | 1,660 | 70 | 140 | 1,800 |
| 5 | ที่ใส่กระดาษชำระ(PM7003(HM) | ชุด | 2 | 380 | 760 | 70 | 140 | 900 |
| 6 | ราวแขวนผ้า(PM7005(HM) | ชุด | 4 | 540 | 2,160 | 70 | 280 | 2,440 |
| 7 | กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50x0.70 ม.(MM004(HM) | ชุด | 2 | 790 | 1,580 | 70 | 140 | 1,720 |
| 8 | หัวก๊อกล้างพื้น(PM1024Q28(HM) | ชุด | 2 | 300 | 600 | 25 | 50 | 650 |
| 9 | ที่วางสบู่(PM7005(HM) | ชุด | 2 | 260 | 520 | 70 | 140 | 660 |
| 10 | ชั้นวางของกระจกนิรภัยเทมเปอร์ หน้า 1 ซม. ขนาด 0.40x0.10 ม. 2 ชั้น | ชุด | 2 | 300 | 600 | 25 | 50 | 650 |
| 11 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม. | ชุด | 4 | 1,200 | 4,800 | 950 | 3,800 | 8,600 |
| 12 | STOP VALVE | ชุด | 6 | 240 | 1,440 | 35 | 210 | 1,650 |
| | รวม | | | | 22,830.00 | | 6,820.00 | 29,650.00 |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ท.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|--------|-------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 11. งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | | | | | | | |
| | ระบบประปา | | | | | | | |
| 1 | ท่อประปา PVC CLASS 13.5 | | | | | | | |
| | - Dia 1/2 " | ม. | 24 | 13 | 264 | 30 | 720 | 984 |
| | - Dia 3/4 " | ม. | 24 | 16 | 336 | 30 | 720 | 1,056 |
| | - Dia 1 " | ม. | 4 | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
| 2 | - ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, ทิศ40% ค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ | รายการ | 1 | 275 | 275 | 82.56 | 83 | 358 |
| 3 | BALL VALVE | | | | | | | |
| | - Dia 1/2 " | ชุด | 1 | 262 | 262 | 150 | 150 | 412 |
| | - Dia 3/4 " | ชุด | 8 | 340 | 2,720 | 200 | 1,600 | 4,320 |
| 4 | BALL FLOAT VALVE | | | | | | | |
| | - Dia 1/2 " | ชุด | 2 | 268 | 536 | 150 | 300 | 836 |
| 5 | METER | | | | | | | |
| | - Dia 3/4 " | ชุด | 1 | 1,078 | 1,078 | 150 | 150 | 1,228 |
| 6 | CHECK VALVE | | | | | | | |
| | - Dia 3/4 " | ชุด | 1 | 255 | 255 | 200 | 200 | 455 |
| 7 | ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศและท่อน้ำฝน | | | | | | | |
| | - Dia 4 " | ม. | 24 | 149 | 3,576 | 100 | 2,400 | 5,976 |
| | - Dia 3 " | ม. | 12 | 99 | 1,188 | 75 | 900 | 2,088 |
| | - Dia 2 " | ม. | 20 | 42 | 840 | 40 | 800 | 1,640 |
| | - Dia 1 " | ม. | 12 | 16 | 192 | 30 | 360 | 552 |
| 8 | - ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, ทิศ40% ค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ค่าวัสดุ | รายการ | 1 | 2,241.60 | 2,242 | 672.48 | 672 | 2,914 |
| 9 | FLOOR DRAIN | | | | | | | |
| | - Dia 2 " | ชุด | 4 | 465 | 1,860 | 200 | 800 | 2,660 |
| 10 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | |
| | - Dia 4 " | ชุด | 1 | 700 | 700 | 400 | 400 | 1,100 |
| | - Dia 3 " | ชุด | 1 | 700 | 700 | 300 | 300 | 1,000 |
| 11 | HOSE BIBB(HB) | | | | | | | |
| | - Dia 1/2 " | ชุด | 1 | 250 | 250 | 50 | 50 | 300 |
| 12 | VENT THROUGH ROOF (VTR) | | | | | | | |
| | - Dia 2 " | ชุด | 1 | 294 | 294 | 200 | 200 | 494 |
| 13 | ท่อยางอ่อน(RUBBER FLEX) | | | | | | | |
| | - Dia 4 " | ชุด | 2 | 800 | 1,600 | 200 | 400 | 2,000 |
| 14 | ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน | ชุด | 1 | 11,050 | 11,050 | 3,867 | 3,867 | 14,917 |
| 15 | ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ | ชุด | 3 | 1,350 | 4,050 | 100 | 300 | 4,350 |
| | รวม | | | | 34,367.80 | | 15,492.04 | 49,859.84 |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำนาจการดื่ม/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ร.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|--------|-------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 12. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย/61) | | | | | | | |
| 1 | ดวงไฟ | | | | | | | |
| | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | | | | | | | |
| | ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27 | | | | | | | |
| | ปลั๊กซากรส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 700 LM(D1) | ชุด | 6 | 405.00 | 2,430.00 | 115 | 690 | 3,120.00 |
| | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | | | | - | | | |
| | ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27 | | | | - | | | |
| | ปลั๊กซากรส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 900 LM(D1) | ชุด | 19 | 425.00 | 8,075.00 | 115 | 2,185 | 10,260.00 |
| | - ดวงโคมไฟขาลาเปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | | | | - | | | |
| | ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ไม่เกิน 24W | | | | - | | | |
| | ปลั๊กซากรส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,350 LM(D3) | ชุด | 1 | 750.00 | 750.00 | 115 | 115 | 865 |
| | - โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W | | | | - | | | |
| | ปลั๊กซากรส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,050 LM(B2) | ชุด | 1 | 540.00 | 540.00 | 115 | 115 | 655 |
| | - โคมเหล็กกันฝนปีกกลมนิยมนหลอด LED TUBE T8 | | | | - | | | |
| | ขนาดไม่เกิน 9W ปลั๊กซากรส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,050 LM | ชุด | 2 | 630.00 | 1,260.00 | 115 | 230 | 1,490 |
| 2 | สวิทซ์ไฟฟ้าสั่งผนัง | | | | - | | | |
| | - สวิทซ์ทางเดียว 1S | ชุด | 3 | 70.00 | 210.00 | 80 | 240 | 450 |
| | - สวิทซ์ทางเดียว 2S | ชุด | 6 | 100.00 | 600.00 | 90 | 540 | 1,140 |
| | - สวิทซ์ทางเดียว 3S | ชุด | 1 | 130.00 | 130.00 | 100 | 100 | 230 |
| | - สวิทซ์ทางเดียว S2 | ชุด | 2 | 95.00 | 190.00 | 85 | 170 | 360 |
| 3 | เด้ารับไฟฟ้า | | | | - | | | |
| | - เด้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ | ชุด | 14 | 180.00 | 2,520.00 | 90 | 1,260 | 3,780 |
| | - เด้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ชนิดกันน้ำ | ชุด | 1 | 500.00 | 500.00 | 115 | 115 | 615 |
| | - JUNCTION BOX WATER HEATER | ชุด | 2 | 50.00 | 100.00 | 90 | 180 | 280 |
| 4 | สายไฟฟ้า | | | | - | | | |
| | - IEC01 ขนาด 25 Sqmm. | ม. | 48 | 84.00 | 4,032.00 | 25 | 1,200 | 5,232 |
| | - IEC01 ขนาด 10 Sqmm. | ม. | 24 | 35.00 | 840.00 | 13 | 312 | 1,152 |
| | - IEC01 ขนาด 6 Sqmm. | ม. | 30 | 20.00 | 600.00 | 12 | 360 | 960 |
| | - IEC01 ขนาด 4 Sqmm. | ม. | 298 | 12.00 | 3,576.00 | 10 | 2,980 | 6,556 |
| | - IEC01 ขนาด 2.5 Sqmm. | ม. | 503 | 8.00 | 4,024.00 | 7 | 3,521 | 7,545 |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | รายการ | 1 | 1,307.00 | 1,307.00 | - | - | 1,307 |
| 5 | ท่อร้อยสาย | | | | - | | | |
| | - IMC Dia 1 1/4" | ม. | 20 | 125.00 | 2,500.00 | 38 | 760 | 3,260 |
| | - EMT Dia 3/4" | ม. | 25 | 37.00 | 925.00 | 24 | 600 | 1,525 |
| | - EMT Dia 1/2" | ม. | 256 | 25.00 | 6,400.00 | 22 | 5,632 | 12,032 |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | รายการ | 1 | 1,965.00 | 1,965.00 | - | - | 1,965 |
| 6 | MCB | | | | | | | |

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำเภอการัน/ชำนาญการพิเศษ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11058+ก.113/ช.ค./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ R11-11057-00837-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | - CB.RCBO 32AT 2P WITH ENCLOSSER | ชุด | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 110 | 110 | 2,210 |
| 7 | CONSUMER UNIT(LP) | ชุด | 1 | 4,380.00 | 4,380.00 | 500 | 500 | 4,880 |
| | - LP Main :RCBO 63AT 2P 10KA 3W | | | | | | | |
| | 240/415 VAC จำนวนช่อง 10 ช่อง | | | | | | | |
| | CB:16AT 1P 2ลูก,20AT 1P 5 ลูก | | | | | | | |
| | ELCB 32AT 1P 1 ลูก | | | | | | | |
| | รวม | | | | 49,954.00 | | 21,915.00 | 71,869.00 |
| | กลุ่มงานที่ 2 | | | | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | | | | | | |
| 1 | CN เคาน์เตอร์ ค.ส.ด.ผิวกรูหินแกรนิต มีบัวกันน้ำ | ชุด | 1 | 23,950.00 | 23,950.00 | - | - | 23,950 |
| | ขนาด 0.60x4.10x0.85/0.75 ม.+อ่างสแตนเลส | | | | | | | |
| | แบบหลุมเดี่ยวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | | | | | | | |
| | รวม | | | | 23,950.00 | | - | 23,950.00 |

<ผู้ใช้งาน>: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



| | |
|-----------------------|------------------|
| ค่างานต้นทุน | 1,266,808.45 บาท |
| ค่า Factor F | 1.3045 |
| ค่างานรวมค่า Factor F | 1,652,551.62 บาท |

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 | % |
| เงินประกันผลงานหัก | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 | % |

| ค่างาน(ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | ค่า อำนาจการ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย | | | |
| ≤ 0.5 | 15.6878 | 1.0000 | 5.5000 | 22.1878 | 1.2219 | 1.0700 | 1.3074 |
| 1 | 15.4672 | 1.0000 | 5.5000 | 21.9672 | 1.2197 | 1.0700 | 1.3050 |
| 2 | 15.3236 | 1.0000 | 5.5000 | 21.8236 | 1.2182 | 1.0700 | 1.3035 |
| 5 | 15.0257 | 1.0000 | 5.5000 | 21.5257 | 1.2153 | 1.0700 | 1.3003 |
| 10 | 14.9669 | 1.0000 | 5.0000 | 20.9669 | 1.2097 | 1.0700 | 1.2943 |
| 15 | 11.7015 | 1.0000 | 5.0000 | 17.7015 | 1.1770 | 1.0700 | 1.2594 |
| 20 | 10.9900 | 1.0000 | 5.0000 | 16.9900 | 1.1699 | 1.0700 | 1.2518 |
| 25 | 8.9691 | 1.0000 | 4.5000 | 14.4691 | 1.1447 | 1.0700 | 1.2248 |
| 30 | 8.1867 | 1.0000 | 4.5000 | 13.6867 | 1.1369 | 1.0700 | 1.2164 |
| 40 | 8.1502 | 1.0000 | 4.5000 | 13.6502 | 1.1365 | 1.0700 | 1.2161 |
| 50 | 8.1389 | 1.0000 | 4.5000 | 13.6389 | 1.1364 | 1.0700 | 1.2159 |
| 60 | 7.7222 | 1.0000 | 4.0000 | 12.7222 | 1.1272 | 1.0700 | 1.2061 |
| 70 | 7.6191 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6191 | 1.1262 | 1.0700 | 1.2050 |
| 80 | 7.6191 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6191 | 1.1262 | 1.0700 | 1.2050 |
| 90 | 7.6108 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6108 | 1.1261 | 1.0700 | 1.2049 |
| 100 | 7.6108 | 1.0000 | 4.0000 | 12.6108 | 1.1261 | 1.0700 | 1.2049 |
| 150 | 7.3615 | 1.0000 | 4.0000 | 12.3615 | 1.1236 | 1.0700 | 1.2023 |
| 200 | 7.3632 | 1.0000 | 4.0000 | 12.3632 | 1.1236 | 1.0700 | 1.2023 |
| 250 | 7.2751 | 1.0000 | 4.0000 | 12.2751 | 1.1228 | 1.0700 | 1.2013 |
| 300 | 7.1959 | 1.0000 | 3.5000 | 11.6959 | 1.1170 | 1.0700 | 1.1951 |
| 350 | 6.3974 | 1.0000 | 3.5000 | 10.8974 | 1.1090 | 1.0700 | 1.1866 |
| 400 | 6.3220 | 1.0000 | 3.5000 | 10.8220 | 1.1082 | 1.0700 | 1.1858 |
| 500 | 6.2743 | 1.0000 | 3.5000 | 10.7743 | 1.1077 | 1.0700 | 1.1853 |
| > 500 | 5.6692 | 1.0000 | 3.5000 | 10.1692 | 1.1017 | 1.0700 | 1.1788 |

- หมายเหตุ
- กรณีที่ค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"